


圖號	設備規格及說明	給水	排水
04	開門孔 採用鍍金銅	125PSI	125PSI
14	逆止閥 採用鍍金銅	125PSI	125PSI
—	冷水管採用 耐衝擊 PVC 管		
—	自來水引進管採用 耐衝擊 PVC 管		
—	熱水管採用 不銹鋼保溫		
—	瞬間電能熱水器預留口		
04	下置管		
04	上置管		
未註明之給水管皆為 1/2".			
除黃管外,未註明之排水管皆為 3"WP			
冷氣機排水,預留排水口排至排水立管.			

圖例說明

給排水設備施工說明	
1.	所有配管另件使用同廠牌或同級,同規格
2.	所有配管及管通圖樣皆需塗油漆此標示用途
3.	本工程依自來水裝置規則及衛生下水道裝置規則施工,未盡事宜依現場監工之解釋為準
4.	排水管至排水溝坡度配合建築施工,透氣管配合建築商實施防水責任施工
5.	屋頂明管一律以 15cm 管,每隔 1.5m~2m 以斜屋頂面洩水
6.	本工程明管一律以 3/8"~3/4" 吊架及鐵釘吊架吊掛 [每隔 1.5m~2m] [吊架及吊架座依應力求整齊美觀].
7.	如需穿牆打洞,挖池等施工,應施工後恢復原狀,不得異議
8.	本工程管線穿越外牆時,均應防水填塞處理,採責任施工
9.	若採用同等品其承包商須檢送樣品,經業主,建築師,原設計單位認可後方可使用,以維護工程品質
10.	所有水池及水塔,池底均須向溢排水口作 1/50 上坡度,以利排水
11.	露明管線於完工後應以明顯標誌標示流向及管路種類
12.	配管穿樓部份須與結構相互配合並會示穿樓施工圖樣給構可後預留穿孔或套管施工
13.	各類水管立管防護長度不得大於 10m 且應有防護措施與裝設明距不得大於 30m
	伸縮 縫部份應補防震吊架部份應附防震設施
14.	進口之材料,須檢附原廠出廠證明或進口証明,原廠規格說明書,原廠檢驗合格



太陽能熱水器僅預留管路，設備不屬本工程

修正 REVISION	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	核准 APPROVED BY	繪圖 DRAWN BY	設計 DESIGNED BY	比例尺 SCALE	日期 DATE	審核	工程名稱 PROJECT NAME	圖名 DRAWING NO.	圖號 PROJECT NO.	圖號 DRAWING NO.
				校對	核准				雲林二監	給水界位圖	施工說明	W-1
				CHECKED BY	APPROVED BY							