



索引表

圖號	圖序	圖名	圖號	圖序	圖名
		建築圖			結構圖
1A0	13	索引表,面積計算表,位置圖	1S7	113	屋突增建結構平面圖
2A0	23	地籍圖	1S7	113	屋頂增建結構平面圖
3A0	33	配置圖			
1A1	43	屋突增建平面圖	1S7	113	鋼構接合詳圖
2A1	53	屋頂增建平面圖			
1A2	63	C棟左立面圖			
2A2	73	C棟右立面圖			
1A3	83	屋頂剖面圖			
1A4	93	金屬屋頂系統規範圖			
2A3	103	金屬屋頂收邊大樣圖			



位置圖

面積檢討表

起造人	法務部矯正署雲林第二監獄										合 計
土地分區、類別	特定農業區特定目的事業用地										
土地座落	雲林縣虎尾鎮北溪厝段 149-1 , 152-10 , 176-2 , 180-2 , 292 , 292-5 地號										共 6 筆
謄本基地面積	65134+30+212+607+34169+125=100277										100277.00
基地面積	退縮地	20*1.7/2+9*1.6/2+16.4*1.4/2+12.8*1.0/2=42.08									42.08
	其他	100277-42.08=100234.92									100234.92
允許建築面積	100234.92*60%										60140.95
允許容積面積	100234.92*180%										180422.86
各層樓地板面積	類別	<88>雲營使字第751號	<89>雲營使字第617號	<89>雲營使字第1032號	<91>雲營使字第162號	<91>雲營使字第904號	<98>雲營使字第811號	<100>雲營使字第909號	<101>雲營使字第1329號	2523.14	
	地下室	2523.14								20390.18	
	一層	16374.27	1038.36	83.08	1630.36	138.79		806.82	318.50	12291.60	
	二層	10900.41			1391.19					10795.64	
	三層	9495.51			1300.13					1987.68	
	四層				1037.43		950.25			82.07	
	五層				82.07					1371.42	
	屋突一層	1281.15			90.27					1153.65	
	屋突二層	1153.65								50595.38	
	合計	41728.13	1038.36	83.08	5531.45	138.79	950.25	806.82	318.50		
雜項工程	誠園屋頂遮雨棚增建 (13.98*45.52+45.01*8.53+22.79*8.53=1214.71M^2)										
工程造价	1214.71*5,000										6,074,000元
建築面積	原有 20390.18										20390.18
遮蔽率	20390.18/100234.92=20.34% < 60%										OK
法定空地	100234.92*0.4										40093.97
容積率檢討	(50595.38-2523.14-1371.42-1153.65)/100234.92=45.44% < 180%										OK
停車空間檢討	((50595.38-2523.14-1371.42-1153.65)-300)/250=180.99 法定181輛 原有室內 283輛 + 室外 148輛=431輛..OK										

圖號 DRAWING NO.	圖序 DRAWING ORDER
1A0	13

法務部矯正署雲林第二監獄 誠園屋頂遮雨棚增建工程	雲林縣斗六市雲林路二段89巷1號 黃憲國建築師事務所
-----------------------------	-------------------------------

TEL:05-534437	FAX:05-5349995
---------------	----------------

Rev:011:40B:Arch:000a:13001:001

圖面名稱 DRAWING TITLE

索引表 位置圖 面積計算表	
比例尺 SCALE	1/100
設計 DESIGNED BY	李治昌
繪圖 DRAWN BY	
審核日期 CHECKED DATE	102.04.22
核對 APPROVED BY	
圖面修正 REVISIONS	

說明 GENERAL NOTES

工程顧問 CONSULTANT	結構 STRUCTURE	王麗英結構技師
水電 PLUMBING	空調 HVAC	
建築師 ARCHITECT	圖面 DRAWING	
圖面 DRAWING	圖面 DRAWING	